

Telepítési diszpozíció

N a g y l ó k

József Attila-, Rózsa-,
Arany János-, Petőfi Sándor-,
Bem József-, Munkácsy Mihály
u t c a

BURKOLAT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK



Grosz Krisztina
tervező

Tervezői nyilvántartási szám:
KÉ-K, Tkö, VZ-TEL/07-0743

Tervezett utak jellemzői

Utca név	Felújítandó út jellemzői	Építési szakasz kezdete	Építési szakasz vége	Tervezett út hossza	Tervezett út szélessége
József Attila u.	Két oldali padkával kialakított aszfaltút.	Rákóczi utca- József A. utca kereszteződése	Szél utca	280,00 m	3,80 m
Rózsa u.	Két oldali padkával és burkolattal ellátott út.	József A. utca kereszteződése	409 helyrajzi számú ingatlan csatlakozása	285,00 m	3,00 m
Arany János u.	Két oldali padkával és burkolattal ellátott út.	József A. utca kereszteződése	375/4 helyrajzi számú vízmű területig	244,00 m	2,60 m
Petőfi Sándor u.	Két oldali padkával kialakított aszfaltút.	Vasút utca kereszteződése	465 helyrajzi számú út kereszteződése	642,00 m	3,50 m
Bem József u.	Két oldali padkával és burkolattal ellátott út.	Hunyadi J. utca kereszteződése	Dózsa Gy. utca kereszteződése	268,00 m	3,00 m
Munkácsy Mihály u.	Két oldali padkával és burkolattal ellátott út.	Szél utca kereszteződése	376/2 helyrajzi számú közterület csatlakozásáig	255,00 m	2,60 m

A tervezett útszakaszok jelenleg leromlott burkolatokkal rendelkeznek. A padkák elmosódtak, befüvesedtek, ebből fakadóan valamennyi utca burkolat felújításra szorul.

A felújítási munkálatok javasolt módja

József Attila utca

A kivitelezési munkálatokat a füves padka nyesésével kell kezdeni. A meglévő aszfalt burkolatot a szükséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése érdekében profil marást kell készíteni. A szükséges szakaszokon Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget kell elhelyezni átlagosan 6 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a megmaradó burkolatához. Az előkészített aszfalt burkolatra AC 11 aszfalt kopóréteget kell készíteni átlagosan 5 cm vastagságban. A aszfaltozási munkálatokat követően a Z 0/22 zúzottkő padkát kell építeni oldalanként 50 cm szélességben.

Rózsa utca

A meglévő burkolat kellő előkészítése végett Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget épül 5 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a kapcsolódó burkolatához. Az előkészített felületre AC 11 aszfalt kopóréteget kell készíteni átlagosan 5 cm vastagságban. A aszfaltozási munkálatokat követően a Z 0/22 zúzottkő padkát kell építeni oldalanként 50 cm szélességben.

Arany János utca

A meglévő burkolat kellő előkészítése végett Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget épül 5 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a kapcsolódó burkolatához. Az előkészített felületre AC 11 aszfalt kopóréteget kell készíteni átlagosan 5 cm vastagságban. A aszfaltozási munkálatokat követően a Z 0/22 zúzottkő padkát kell építeni oldalanként 50 cm szélességben.

Petőfi Sándor utca

A kivitelezési munkálatokat a füves padka nyesésével kell kezdeni. A meglévő aszfalt burkolatot a szükséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése érdekében profil marást kell készíteni. A szükséges szakaszokon Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget kell elhelyezni átlagosan 8 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a megmaradó burkolatához. Az


előkészített aszfalt burkolatra AC 11 aszfalt kopóréteget kell készíteni átlagosan 5 cm vastagságban. A aszfaltozási munkálatokat követően a Z 0/22 zúzottkő padkát kell építeni oldalanként 50 cm szélességben.

Bem József utca

A meglévő burkolat kellő előkészítése végett Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget épül 10 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a kapcsolódó burkolatához. Az előkészített felületre AC 11 aszfalt kopóréteget kell készíteni átlagosan 5 cm vastagságban. A aszfaltozási munkálatokat követően a Z 0/22 zúzottkő padkát kell építeni oldalanként 50 cm szélességben.

Munkácsy Mihály utca

A meglévő burkolat kellő előkészítése végett Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget épül 5 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a kapcsolódó burkolatához. Az előkészített felületre AC 11 aszfalt kopóréteget kell készíteni átlagosan 4 cm vastagságban. A aszfaltozási munkálatokat követően a Z 0/22 zúzottkő padkát kell építeni oldalanként 30 cm szélességben.



Grosz Krisztina
tervező
Tervezői nyilvántartási szám:
KÉ-K, Tkö, VZ-TEL/07-0743

Székesfehérvár, 2018. augusztus 16.