


Tervezési diszpozíció

N a g y l ó k

Dózsa György utca (Béke és Belátó utcák közötti szakasz),
Belátó utca (Dózsa és Hunyadi utcák közötti szakasz), Gárdonyi Géza utca

BURKOLAT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK



Grosz Krisztina
tervező
Tervezői nyilvántartási szám:
KÉ-K, Tkő, VZ-TEL/07-0743

Székesfehérvár, 2019. július 8.

Tervezett utak jellemzői

Utca név	Felújítandó út jellemzői	Építési szakasz kezdete	Építési szakasz vége	Tervezett út hossza	Tervezett út szélessége
Dózsa utca	Szórt burkolatú út	Béke utca kereszteződése	Belátó utca kereszteződéséig	714,00 m	3,2-3,50 m
Belátó utca	Szórt burkolatú út	Hunyadi János utca kereszteződése	Dózsa utca kereszteződéséig	210,00 m	2,6-3,00 m
Gárdonyi utca	Szórt burkolatú út	Vasút utca kereszteződése	Vörösmarty utca kereszteződéséig	540,00 m	3,3 m

A tervezett útszakaszok nem rendelkeznek szilárd burkolattal, a meglévő padkák eltűntek. A jelenlegi utak állapota alapján a felújítás mindenképpen indokolt.

A felújítási munkálatok javasolt módja

Dózsa utca (Béke és Belátó utcák közötti szakasza)

A kivitelezési munkálatokat a bozót- és cserjeirtással, majd a füves padka nyesésével kell kezdeni. A Béke és Iringó utcák közötti 2x50m-es szakaszokon nyomvonalkorrekciónak végrehajtása is szükséges. Az új burkolat alapja 30 cm vastagságban épül. A kivitelezés során Z 0/22 zúzottkőből kiegyenlítő réteget is szükséges teríteni 8 cm vastagságban. A rétegenként tömörített felületre végül AC 11 aszfalt kopóréteget kell teríteni 5 cm vastagságban. Az aszfaltozási munkálatokat követően Z 0/22 zúzottkő padka építése szükséges mindkét oldalon 50 cm szélességben.

Belátó utca (Dózsa és Hunyadi utcák közötti szakasz)

A kivitelezési munkálatokat a füves padka nyesésével kell kezdeni. A meglévő szórt burkolatra Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget szükséges teríteni 8 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a meglévő aszfalt burkolatokhoz. Az előkészített felületre AC 11 aszfalt kopóréteget kell teríteni 5 cm vastagságban. Az aszfaltozási munkálatokat követően Z 0/22 zúzottkő padka építése szükséges mindkét oldalon 50 cm szélességben.

Gárdonyi utca

A kivitelezési munkálatokat a füves padka nyesésével kell kezdeni. A meglévő szórt burkolaton egy gréderes profiligazítás szükséges. Az így kialakult felületre Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteget szükséges teríteni 10 cm vastagságban. A tervezett burkolatot élvágás mentén szintben csatlakoztatni kell a meglévő aszfalt burkolatokhoz. Az előkészített felületre AC 11 aszfalt kopóréteget kell teríteni 5 cm vastagságban. Az aszfaltozási munkálatokat követően Z 0/22 zúzottkő padka építése szükséges mindkét oldalon 75 cm szélességben.



Grosz Krisztina

tervező

Tervezői nyilvántartási szám:
KÉ-K, Tkő, VZ-TEL/07-0743

Székesfehérvár, 2019. július 8.